Ingenieurbüro
Konrad Spiegler & Sohn
Ing.-Büro für Verkehrsbau, Tief- u. Wasserbau

23.07.2026

Erschließung Wohnmobilstellplätze an der Schwimmhalle in Burg -
Grobkostenschätzung Variante gepflasterte Fahrbahn

OZ	Menge	ME	Pos.	EP	GP
			Baustelleneinrichtung		
1	1	Psch.	Baustelle einrichten		12.000,00 €
2	1	Psch.	Baustelle räumen		3.500,00 €
3	1	Psch.	Verkehrssicherung aufbauen, vorhalten und wieder beseitigen		6.000,00 €
					21.500,00 €
			Straßenbau		
4	1450	m²	Wohnmobilstellplätze mit Zuwegungen, Seitenbereichen und Versickerungsmulden herstellen, Ausführung in Pflasterbauweise	131,00 €	189.950,00 €
					189.950,00 €
			Ausstattung		
5	1	St.	kombinierte Wasserver- und Entsorgungssäule liefern und aufstellen, einschließlich Fundamentherstellung und Erdbau	9.000,00 €	9.000,00 €
6	1	St.	Erweiterung der vorherigen Position, Herstellung eines SW-Anschlusses als überfahrbarer Trichter mit Spülanschluss	3.600,00 €	3.600,00 €
7	1	Psch.	Stromversorgung über eine Hauptsäule (4 Anschlussdosen, Steuerung und Münzprüfer) und 2 Satellitensäulen (3 Dosen) herstellen einschließlich Fundamente und Erdarbeiten	9.000,00 €	9.000,00 €
8	1	St.	Parkscheinautomat (mit EC-System, ohne Vertrag)	18.000,00 €	18.000,00 €
					39.600,00 €
			Leitungsbau		
9	1	St.	SW-HA einschließlich Erdbau herstellen	3.600,00 €	3.600,00 €
10	1	St.	TW-HA einschließlich Erdbau herstellen	10.200,00 €	10.200,00 €
11	60	m	Elektroleitung einschließlich Anschluss und Erdbau herstellen	90,00 €	5.400,00 €
					19.200,00 €
			Baukosten netto		**270.250,00 €**
			zuzüglich MWSt. 19,0%		51.347,50 €
			Baukosten brutto		**321.597,50 €**
			Planungskosten		
	1	Psch.	Planung Lph 1-9 und BÜ einschl. Nachvermessung, Baugrunduntersuchung und Einholung wasserrechtliche Erlaubnis		44.500,00 €
			Planungskosten netto		**44.500,00 €**
			zuzüglich MWSt. 19,0%		8.455,00 €
			Planungskosten Brutto		**52.955,00 €**

Bau- und Planungskosten Brutto **374.552,50 €**